

УТВЪРЖДАВАМ:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

..... /ВАНЯ СЪБЧЕВА/

..... ноември 2012 г.

П Р О Г Р А М А

**за планово почистване на речните участъци
в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2013 г.**

№	Обект за почистване	Район (обхват) на обекта	Характеристика на участъка	Обем на дейностите по почистване	необходим и средства	Включване в годишния план за ...	От кого се изпълнява Срок за изпълнение
1.	Корекция на р. Вит	Участъкът обхваща около 500 м от реката, непосредствено до напречната дига	В този участък в коритото на реката е образуван наносен остров от динамични материали, които измества посоката на реката. Необходимо е да се извърши цялостна проектна корекция на р. Вит в този участък с дължина около 500 м., да се отстранят значителните натрупвания и да се осъществят укрепителни защитни мероприятия по двата бряга на реката.	-подготовка на проект; -премахване на дървесната растителност; -изземване на инертни материали - възстановяване на корекцията на реката; други укрепителни дейности по левия бряг.		2013	Областна администрация Ловеч, Октомври 2013 г.

№	Обект за почистване	Район (обхват) на обекта	Характеристика на участъка	Обем на дейностите по почистване	необходим и средства	Включване в годишния план за ...	От кого се изпълнява Срок за изпълнение
2.	Защитна дига по р. Вит	Разположена е в южния край на с. Дерманци, Община Луковит	Дигата е без установен собственик. Изградена е преди 10-тина години, но няма акт 16 и не е приета за стопанисване. От тогава не се поддържа и се руши постоянно. Има няколко участъка с дължини от 60-80 м, които са силно разрушени и дигата е на път да се скъса изцяло. Понеже няма непосредствена заплаха за заливане на жилищните домове на населението от с. Дерманци дигата не се възстановява в увредените ѝ части. Самото ѝ изграждане от наносни материали я прави неустойчива на въздействието на поразяващото действие на водите на р. Вит	<ul style="list-style-type: none"> - Техническа експертиза на ХТС - подготовка на проект; - възстановяване на нарушените участъци от дигата; - изземване на значителни обеми от инертни материали в образуваните острови в средата на реката 		<p>2013 г.</p> <p>2014 г.</p> <p>2013 г.</p>	<p>Областна администрация-Ловеч</p> <p>Октомври 2013 г.</p>
3.	Защитна дига по р. Вит	Разположена е в южния край на с. Торос, община Луковит	Дигата е с дължина от около 100 м. и е изградена като напречна на основната дига по р. Вит. Предназначението ѝ е да спира водите на р. Вит по посока на дерето, преминаващо под селото. Поради нарушената корекция на река Вит в този участък дигата е подложена на въздействието на водите на р.Вит, като е започнала и ерозия на левия бряг на реката. Преди години е укрепвана допълнително с габиони,	- възстановяване на защитната стена от габиони, едновременно с корекцията на реката в този участък.		2013 г.	<p>Областна администрация Ловеч</p> <p>Октомври 2013 г.</p>

№	Обект за почистване	Район (обхват) на обекта	Характеристика на участъка	Обем на дейностите по почистване	необходим и средства	Включване в годишния план за ...	От кого се изпълнява Срок за изпълнение
			които вече са в коритото на реката.				
4.	Отточно дърво на яз. „Малка Желязна“.	Дерето е с дължина около 1,5 км и отвежда водата от язовира в съседната река Калник.	Дерето в горната му част, непосредствено до язовирната стена е изцяло обрасло с дървета. Има значителни количества паднала дървесна маса. По протежение на 1,5 км то преминава през земеделски имоти и в този участък също се нуждае от почистване от паднали и израснали в коритото дървета. Има опасност от намаляване на проводимостта на водостока през главния път София-Варна.	- почистване на отточното дърво от нападали дървета, храстовидна растителност; - премахване на наносни натрупвания; - почистване на водостока под главния път София-Варна		2013	Областна администрация Октомври 2013 г.
5.	Отточно дърво на яз. Витина лъка и р. Леснова	Около 5 км в участъка от яз. Витина лъка до с. Златна Панега	Отточното дърво на язовира продължава и се включва в р. Леснова (наричана още Добревска). Реката преминава през с. Златна Панега и пресича пътният възел на главния път София-Плевен за Завода за цимент. В границите на селото реката е почистена по план на община Ябланица, но в некоригирания участък от яз. Витина лъка до с. Златна Панега е обрасло значително с дървета и храсти. При аварийно източване на язовира реката не е в състояние да поеме големите количества вода и са заплашени от наводняване улиците и отделни домове в с. Златна Панега.	- почистване на отточното дърво от нападали дървета, храстовидна растителност; - премахване на наносни натрупвания		2013	Областна администрация Октомври 2013 г.

Забележка: 1.Необходимите средства за обектите ще се определят с количествено-стойносни сметки, след включването им в Годишните планове, в зависимост от резултатите от инженерните проучвания и проектните решения.

2. Програмата е необходимо да бъде предоставена в МВР за включване на обектите в Годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия;

3. Средствата за почистването следва да се отпуснат от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към МС, съгласно чл. 140, ал. 3 от Закона за водите.

Председател на комисията:

***Сашо Данков, заместник областен управител
на област Ловеч***

Членове:

1..... инж. В. Димитров

2.....инж. Р. Зарев

3.....инж. М. Личев

4. инж. К. Панков

5..... инж. В. Найденова